

Włocławek, dnia 2013-11-07

REFERENCJE

Wójt Gminy Włocławek informuje, firma **TRANSPOL Kopalnia Kruszywa Zenon Poliński Łojewo 70, 88-101 Inowrocław** wykonywała na rzecz Gminy Włocławek zadania inwestycyjne w zakresie:

1. " Budowa drogi gminnej w miejscowości Pińczata - nawierzchnia tłuczniowa długości 100 mb Gmina Włocławek".

Zakres prac obejmował :

a) wykonanie robót drogowo- budowlanych w zakresie :

1. wykonanie robót przygotowawczych –wytyczenie pasa drogi
2. wykonanie robót ziemnych wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu, wykonanie robót poprzecznych z wbudowaniem w pobocza,
3. wykonanie warstwy odcinającej grub. 6cm,
4. podbudowy z destruktu betonowego 0/31,5 grub. 15cm szer. 4,3 pod potrzeby jezdni szer. 4m i zjazdów w ilości 4szt. szer. 3,5m
5. plantowanie poboczy na pow. 186m²

Wartość kontraktu wynosiła kwotę : 18 648,91 zł brutto słownie: osiemnaście tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych 91/100

2. " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo - nawierzchnia tłuczniowa długości 250 mb Gmina Włocławek".

Zakres prac obejmował :

a) wykonanie robót drogowo- budowlanych w zakresie :

1. wykonanie robót przygotowawczych –wytyczenie pasa drogi
2. wykonanie robót ziemnych i wywiezienie nadmiaru gruntu, wykonanie robót poprzecznych z wbudowaniem w pobocza,
3. wykonanie warstwy odcinającej grub. 8cm,
4. wykonanie podbudowy z mieszanki żwirowo tłuczniowo wapiennej 0/31,5 grub. 16cm szer. 3,8m w tym mieszanka Inwestora w ilości 150 T tj dla pow. 375m². Pozostała powierzchnia podbudowy tj 605,0m² z materiału Wykonawcy
5. plantowanie poboczy i skarp nasypów,

Wartość kontraktu wynosiła kwotę : 29 293,37 zł brutto słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote 37/100.

3. ” Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w miejscowości Kruszyn - nawierzchnia tłuczniowa długości 70 mb Gmina Włocławek”.

Zakres prac obejmował

1. wykonanie robót ziemnych na poboczach ,
2. wykonania podbudowy z mieszanki żwirowo- tłuczniowej o wymiarach 0/31,5 mm jednowarstwowej o grubości po zagęszczeniu 15 cm
3. plantowanie skarp i nasypów

Wartość kontraktu wynosiła kwotę : 8 308,50 zł brutto słownie: osiem tysięcy trzysta osiem złotych 50/100

4. ” Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna - nawierzchnia tłuczniowa długości 250 mb Gmina Włocławek”.

Zakres prac obejmował:

1. wykonanie robót ziemnych wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu, wykonanie robót poprzecznych z wbudowaniem w pobocza,
2. wykonanie warstwy odcinającej grub. 6cm,
3. wykonanie podbudowy z destruktu betonowego 0/31,5 grub. 16cm szer. 3,8m
4. plantowanie poboczy i skarp nasypów,

Wartość kontraktu wynosiła kwotę : 31 210,39 zł brutto słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście dziesięć złotych 39/100.

Zaświadczamy, iż jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą **TRANSPOL Kopalnia Kruszywa Zenon Poliński Łojewo 70, 88-101 Inowrocław** – Generalnym Wykonawcą zadania. Firma rzetelnie i profesjonalnie wykonała wszelkie roboty wchodzące w zakres realizowanych inwestycji. Przedmiot umów wykonano zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami Prawa Budowlanego oraz przepisami dotyczącymi wymagań technicznych.

Wójt

Ewa Blaszkiewicz

Włocławek, dnia 19.11.2014 r.

**WÓJT GMINY
WŁOCŁAWEK**

P O Ś W I A D C Z E N I E

Wójt Gminy Włocławek zaświadcza, że firma **TRANSPOL Kopalnia Kruszywa Zenon Poliński, Łojewo 70, 88-101 Inowrocław** wykonywała na rzecz Gminy Włocławek zadania inwestycyjne w zakresie:

1. " Budowa drogi gminnej w miejscowości Pińczata - nawierzchnia tłuczniowa długości 100 mb Gmina Włocławek".
2. " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo - nawierzchnia tłuczniowa długości 250 mb Gmina Włocławek".
3. " Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w miejscowości Krzyszyn - nawierzchnia tłuczniowa długości 70 mb Gmina Włocławek".
4. " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna - nawierzchnia tłuczniowa długości 250 mb Gmina Włocławek".

Zaświadczamy, iż przedmiot powyższych umów wykonano w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończono.

Wójt

Ewa Braszekiewicz