

REFERENCJE

Niniejszym Zaświadczamy, że firma **TRANSPOL – Kopalnia Kruszywa – Zenon Poliński – Łojewo 70 – 88-101 Inowrocław** wykonała na realizowanej przez naszą Firmę Budowie „Remont drogi krajowej nr 5 na odcinku Rogowo – Cotoń od km 111+150 do km 115+239,40 (umowa podwykonawcza nr 55/586/OBD-M Poznań/2006) następujący zakres robót:

Rozbiórka podbudowy z chudego betonu cementowego gr. 10 cm	344	m2
Rozbiórka podbudowy z chudego betonu cementowego gr. 20 cm	4627	m2
Rozbiórka podbudowy z tłuczni twardego gr. 14 cm	1610	m2
Rozbiórka podkładu z kamienia grubego gr. 14 cm	1610	m2
Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm	4627	m2
Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 11 cm	805	m2
Rozbiórka barier ochronnych stalowych	930	mb
Rozbiórka słupków do znaków drogowych	40	szt
Rozbiórka tarcz znaków drogowych typ A	18	szt
Rozbiórka tarcz znaków drogowych typ B	2	szt
Rozbiórka tarcz znaków drogowych typ D	15	szt
Rozbiórka tarcz znaków drogowych typ E	14	szt
Rozbiórka tarcz znaków drogowych typ T	7	szt
Rozbiórka słupków U-1a i U-1b	82	szt
Wykonanie wykopów z przeznaczeniem urobku do wbudowania w nasyp	6391	m3
Wykonanie wykopu w gruntach słabych z odwiezieniem urobku na odkład Wykonawcy	330	m3
Nasypy z gruntu kat II z gruntu pozyskanego z wykopu	6391	m3
Nasypy z gruntu kat II wraz z zakupem gruntu	766	m3
Wykonanie podsypki piaskowej gr. 20 cm	3123	m2
Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, koryto głębokości 0,4 m	4582	m2
Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, koryto głębokości 0,8 m	450	m2
Ułożenie geotkaniny o masie powierzchniowej min. 110 g/m ²	438	m2
Ułożenie geosiatki o wytrzymałości na rozciąganie min. 30 kN/m	438	m2
Ułożenie mieszanki kruszywa naturalnego i łamanego gr. min. 39 cm	222	m3
Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	7100	m2
Ułożenie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa gr. 23 cm	4674	m2
Ułożenie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa gr. 50 cm	3045	m2

Siedziba ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 561 30 00
+48 22 561 31 31
Fax +48 22 561 30 01
+48 22 561 31 32
E-mail info@skanska.pl
Internet www.skanska.pl

Stwierdzamy, że **TRANSPOL - Kopalnia Kruszywa – Zenon Poliński – Łojewo 70 – 88-101 Inowrocław** jest Przedsiębiorstwem dobrze przygotowanym technicznie i organizacyjnie do wykonania w/wym. zakresów robót.

TRANSPOL – Zenon Poliński Jest firmą wykonującą powierzone jej zadania solidnie i terminowo.

Niniejszą opinię wydaje się na prośbę TRANSPOL.

Skanska S.A.
01-518 Warszawa, ul. Gen. J. Zajączka 9
REGON 630782880, NIP 778-00-01-070
KRS 0000033102
tel (022) 561 30 00, fax (022) 561 30 01

Skanska S.A.
Oddział Budownictwa Drogowo-Mostowego
w Poznaniu
mgr inż. Marek Antoniak
KIEROWNIK ROBÓT
Nr upr KUP/0047/OWOD/04